a. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - BUDYNEK
Warstwa wykończeniowa ok 1,5cm
Blok Silka 24cm
Wełna mineralna 12cm
Pustka powietrzna 4cm
Cegła klinkierowa 12cm

b. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - HANGAR
Fasada poliwęglanowa kolor srebrny systemu
Danpalon 16 firmy Lumiterm lub równoważny
Konstrukcja stalowa wg konstrukcji

c. ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Silka 8cm
Warstwy wykończeniowe

d. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZEDSIONEK WC
Warstwa wykończeniowa ok 1,5cm
Blok Silka 24cm
Wełna mineralna 12cm
Tynk 1,5cm

e. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZEDŁUŻENIE ŚCIANY
ściana murowana z cegły klinkierowej

A. POSADZKA NA GRUNCIE - BUDYNEK
Warstwa wykończeniowa ok 1,5cm
Posadzka samopoziomująca
Warstwa dociskowa 5cm
Wełna mineralna twarda 5cm
Izolacja paroszczelna
Chudy beton 20cm
Warstwa zagęszczonego piasku
Izolacja wodoszczelna
Żelbetowa płyta fundamentowa 25cm
wg projektu konstrukcji
Izolacja płyty fundamentowej

B. CHODNIK
W-wa ścieralna Z kostki betonowej8cm
Podsypka piaskowa 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
gr. 15cmo Rm=1,5MPa

C. POSADZKA NA GRUNCIE - HANGAR
Żywica epoksydowa
Płyta żelbetowa wg konstrukcji
Styropian twardy 10cm
Warstwa zagęszczonego piasku
Izolacja wodoszczelna
Żelbetowa płyta fundamentowa 25cm
wg projektu konstrukcji
Izolacja płyty fundamentowej

D. STROPODACH - BUDYNEK
kruszywo - warstwa dociskowa,
kruszywo średnie 16/32 otoczak
kolor jasnoszary
papa wierzchniego krycia – Graviflax 2000
papa podkładowa – Glasstil G200S40
łącznik mechaniczny
wełna mineralna Rockwool 20cm
warstwa spadkowa z EPS 100
paroizolacja bitumiczna Omega szybki profil SBS 3mm
środek gruntujący - Stąbet Primer
Płyta żelbetowa gr 18cm wg konstrukcji

E. STROPODACH - HANGAR
Membrana dachowa-Siksplan 15G
-kolor jasnoszary
Warstwa ogniochronna welon szklany 120g/m2
Izolacja termiczna - wełna mineralna ze spadkiem,gr 20cm, np.ROCKWOOL
lub równoważna
Izolacja paroszczelna
Blacha trapezowa wg konstrukcji
Konstrukcja stalowa wg. konstrukcji

UWAGI

Brama segmentowa o wymiarach 300 x 300 cm Hormann SPU40 z drzwiami lub równoważna

Świetlik Mercor Prolight Plus typ E 150x100 h=50cm lub równoważne

Kabiny pomieszczeń sanitarnych;
ścianki systemowe np. Schafer SVF30 lub równoważne

1	ANEKS KUCHENNY	15,45 m2
2	JADALNIA	11,92 m2
3	PRALNIA	4,53 m2
4	TOALETY I NATRYSKI	19,58 m2
5	PRZEDSIONEK	5,19 m2
6	PRZEDSIONEK	6,16 m2
7	TOALETA DLA OSOB NIEPELNOPRAWNYCH	5,40 m2
8	PRZEDSIONEK	6,50m2
9	TOALETY I NATRYSKI	17,22m2
10	POM. TECHNICZNE	3,92 m2
11	BOSMANAT	10,03 m2
12	HANGAR ZIMOWY	88,86 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU SANITARNEGO - 105,9m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA HANGARU - 88,86m2

UWAGI

1. zastosowano pomosty pływające na pływakach siatkobetonowych f-y Marinetek lub równoważnej
2.Proponuje się wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w elementy armatury i baty montaż f-y Racia Armaturen lub równoważnej.
3. Konstrukcja budynku i hangaru wg projektu konstrukcji
4. Stolarka okienna i drzwiowa wg rys.
Zestawienie stolarki.
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie.
5.Ściana pokryta płytami poliwęglanowymi fasadowymi koloru srebrnego np. system Danpalon 16 firmy Lumiterm lub równoważnym

LEGENDA

- ŚCIANY NOŚNE
- ŚCIANY DZIAŁOWE
- ŚCIANA Z KLINKIERU
- OCIEPLENIA
- S1 S2 STREFY P.POŻ.
- STOLARKA DRZWIOWA

ELEWACJA 1

ELEWACJA 2

ELEWACJA 3

ELEWACJA 4

wzmocnienia stalowe

kran zewnętrzny

ZL III S1 0,00=8.0m n.p.m

PM S2 +/- 0,00 = 8,00 m n.p.m.

Hpodciągum274

REI 60

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
Tel. 604 ... Tel. ...

redan
BIURO PROJEKTOWE redan ENTERPRISE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 39, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624097

BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ
W BIAŁEJ GÓRZE

POMAT SZTUKA
ul. Mickiewicza 21
62-400 Słupsk

BUDYNEK SOCJALNY I HANGAR
RZUT PARTERU

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

1:50 | WRZESIEŃ 2009 | 3