

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH**

GRUPA ROBÓT 452

D.01.02.01

USUNIĘCIE DRZEW

D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z usunięciem drzew w ramach wykonywania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G ulicy Kochanowskiego w Sztumie - Kępina”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy dokonać wycinki drzew o średnicy 55 ÷ 75 cm w ilości 86 szt. ETAP I-39szt. ETAP II – 47szt.[drzewa liściaste wg zestawienia}, wycinka krzaków o powierzchni 0,673 ha

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

- nie występują

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.1. Sprzęt do karczowania drzew

Roboty związane z karczowaniem drzew mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się:

- a) spycharki,
- b) piły mechaniczne,
- c) koparki lub ciągniki ze specjalnym sprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

- 4.1. Karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na terenach prywatnych właścicieli powinny być im przekazane. Natomiast karpy, pnie i gałęzie pozostałych ściętych drzew staną się własnością Zamawiającego i powinny być wywiezione poza Plac Budowy na odległość do 5 km. Pnie ściętych drzew i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (samochody skrzyniowe). W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy ładunki przed możliwością przesuwania się.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.

- 5.1. Drzewa kolidujące z robotami przygotowawczymi, przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć przed rozpoczęciem Robót branżowych tylko w przypadkach nieuchronnej konieczności, przy braku możliwości zastosowania rozwiązań technicznych pozwalających na usunięcie kolizji z systemem korzeniowym drzewa.
- 5.2. Roboty związane z wycinką i karczowaniem drzew należy prowadzić zgodnie warunkami zawartymi w wydanych decyzjach na wycinkę drzew i krzewów..
- 5.3. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia Kierownikowi Projektu potwierdzenia przekazania drzew wg uzgodnień z Burmistrzem miasta
- 5.4. Doły po karczowaniu pni powinny być zasypane gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża. Grunt należy zagęścić zgodnie z wymaganiami ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

- 6.1. Kierownik Projektu dokona wizualnej oceny wykonanych Robót pod względem ilościowym oraz jakości zasypania dołów na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest::

- | | | |
|---|---|------------------|
| - dla ścinanych i przesadzanych drzew : | - | 1 szt. (sztuka), |
| - dla karczowanych krzaków | - | 1 ha |

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

9.1.1 Cena jednostkowa usunięcia 1 szt. drzewa obejmuje:

- ręczne wykonanie rozpoznawczych wykopów do głębokości 1,2 m
- ręczne wycięcie i wykarczowanie drzewa,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Plac Budowy na odległość do 5 km,
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- nie stosuje się