

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynek główny Szpitala w Sztumie						
10 d.2	SST1-02	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub PCV o powierzchni do 2 m ² 60	szt. szt.	 60.000	
					Razem	60.000
11 d.2	SST1-02	NNRNKB 202 1025-03	(z IV) Okna z kształtowników wysokoudarowego PCW (w tym okna połaciowe) 0.90*1.75*5+0.55*1.50*3+0.70*1.30*1+1.00*1.30*1+0.70*1.60*5+0.60*1.30*6+0.80*1.75*2+0.70*1.50*2+1.15*1.75*11+0.50*0.65*8+0.65*2.00*12+0.65*0.95*1+0.60*1.20*2+1.0*2.20*1	m ² m ²	 72.335	
					Razem	72.335
13 d.2	SST1-09	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe 2.20*9.20*1	m ² m ²	 20.240	
					Razem	20.240
22 d.2	SST1-02	KNR-W 4-03 0704-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym i na ścianach z zamocowaniem wsporników 275+410	m m	 685.000	
					Razem	685.000
23 d.2	SST1-02	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grubości 15 cm od wewnątrz budynku 430	m ² m ²	 430.000	
					Razem	430.000
24 d.2	SST1-15	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 430	m ² m ²	 430.000	
					Razem	430.000
25 d.2	SST1-08	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowo (suche tynki gipsowe) pojedyncze 430+51	m ² m ²	 481.000	
					Razem	481.000
27 d.2	SST1-16	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 15 cm ścianki na poddaszu 51	m ² m ²	 51.000	
					Razem	51.000
28 d.4	SST1-13	KNR-W 2-02 1505-06	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany 430+51	m ² m ²	 481.000	
					Razem	481.000
34 d.2	SST1-06	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo cynkowej 170	m m	 170.000	
					Razem	170.000
35 d.2	SST1-06	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo cynkowej 30	m m	 30.000	
					Razem	30.000
44 d.4	SST1-02	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 278	m m	 278.000	

					Razem	278.000
45 d.4	SST1-09	NNRNKB 202 0539- 04	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)	m		
			239	m	239.000	
					Razem	239.000
46 d.4	SST1-15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
			960	m ²	960.000	
					Razem	960.000
47 d.4	SST1-17	KNR 2-02 0613-01	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 18 cm poziome i gęstości 150 kG/m ³ poziome z płyt klejonych lepikiem	m ²		
			asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego	m ²	960.000	
			960			
					Razem	960.000
48 d.4	SST1-17	KNR 2-02 0613-01	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 20 cm i gęstości 150 kG/m ³ poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na	m ²		
			gorąco do podłoża betonowego	m ²	455.000	
			455			
					Razem	455.000
49 d.4	SST1-06	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² papą zgrzewalną dwukrotnie	m ²		
			455	m ²	455.000	
					Razem	455.000

50 d.4	SST1-06	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających i innych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m		
			278	m	278.000	
					Razem	278.000
51 d.2	SST1-06	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo- cynkowej	m		
			230	m	230.000	
					Razem	230.000
52 d.4	SST1-06	KNR 2- 020508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm z blachy tytanowo- cynkowej	m		
			48	m	48.000	
					Razem	48.000
53 d.4	SST1-02	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
			1775	m ²	1775.000	
					Razem	1775.000
54 d.4	SST1-02	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm	m ²		
			1775	m ²	1775.000	
					Razem	1775.000
55 d.4	SST1-15	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
			1775	m ²	1775.000	
					Razem	1775.000
56 d.4	SST1-07	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²		
			1775	m ²	1775.000	
					Razem	1775.000

57 d.4	SST1-09	AW AW	Dostawa i montaż ław kominiarskich 9	m m	9.000	
					Razem	9.000
58 d.2	SST1-09	AW AW	Dostawa i montaż stopni kominiarskich 56	szt. szt.	56.000	
					Razem	56.000
59 d.4	SST-09	KNR-W 2- 17 0145- 01	Wyrzutnie systemowe kominowe - analogia 18	szt. szt.	18.000	
					Razem	18.000
60 d.5	SST1-05	KNR 4-01 40104110 20000	Legary pod posadzkę z płyt(l=150 cm, rozstaw L=90 266	m² m²	266.000	
					Razem	266.000
61 d.5	SST1-05	KNR 4- 01W 401W0819 030000	Przybicie do legarów płyt osb 22 mm – analogia podłoga 240	m² m²	240.000	
					Razem	240.000