

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynek wielofunkcyjny w Sztumie						
8 d.2	SST1-02	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 22	szt. szt.	22.000	
					Razem	22.000
9 d.2	SST1-02	NNRNKB 202 1025-03	(z IV) okn z kształtowników wysokoudarowego PCW 0.80*0.60*20+1.00*1.20*2	m² m²	12.000	
					Razem	12.000
19 d.2	SST1-02	KNR-W4-03 0704-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 120 mm² w ciągu poziomym i na ścianach z zamocowaniem wsporników 210	m m	210.000	
					Razem	210.000
25 d.2	SST1-06	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 92	m m	92.000	
					Razem	92.000
26 d.2	SST1-06	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 199	m m	199.000	
					Razem	199.000
36 d.4	SST1-14	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 199	m m	199.000	
					Razem	199.000
37 d.4	SST1-21	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 16 cm poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa 695	m² m²	695.000	
					Razem	695.000
38 d.4	SST1-21	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 18 cm poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa 996	m² m²	996.000	
					Razem	996.000
39 d.4	SST1-19	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 1691	m² m²	1691.000	
					Razem	1691.000
40 d.4	SST1-16	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1691	m² m²	1691.000	
					Razem	1691.000
41 d.4	SST1-12	KNR-W 2-02 1505-06	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej 1691.000	m² m²	1691.000	
					Razem	1691.000
42 d.4	SST1-19	KNR 2-02 0607-01	Membrana wiatroizolacyjna 1940	m² m²	1940.000	
					Razem	1940.000

45 d.4	SST1-14	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających i innych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 199	m m	199.000	
					Razem	199.000
46 d.4	SST1-06	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 1940	m ² m ²	1940.000	
					Razem	1940.000
47 d.4	SST1-09	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt 25 cm 1940	m ² m ²	1940.000	
					Razem	1940.000
48 d.4	SST1-14	KNR 0-15II 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach 1940	m ² m ²	1940.000	
					Razem	1940.000
49 d.4	SST1-10	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 1940	m ² m ²	1940.000	
					Razem	1940.000