

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

CPV: 77.21.10.00-2- Usługi uboczne związane z pozyskaniem drewna

### **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:

**Zadanie nr 1: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka drzew w ciągu drogi powiatowej nr 3114G na odcinku Dzierzgoń – Tywęży (granica gminy Dzierzgoń) o długości odcinka 6,100 km,**

**Zadanie nr 2: Wycinka krzaków z pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3100G na odcinku Stanówko – Olszówka o długości 5,300 km,**

**Zadanie nr 3: Wycinka krzaków z pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2936G na odcinku Bruk – Dzierzgoń o długości 6,200 km,**

### **2. TERMIN REALIZACJI**

Realizację zadania przewidziano na okres: **od dnia przekazania pasa drogowego do 31 marca 2017 r.**

### **3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM**

**Zadanie nr 1: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka drzew w ciągu drogi powiatowej nr 3114G na odcinku Dzierzgoń – Tywęży (granica gminy Dzierzgoń) o długości odcinka 6,100 km, obejmuje:**

1. Wycinkę wszystkich krzaków, samosiejek, odrostów przy drzewach rosnących w pasie drogowym na całym odcinku drogi powiatowej objętej zadaniem. Wymaga się wykonanie cięcia na wysokości max. 5 cm nad powierzchnią gruntu.
2. Podcinkę gałęzi, odrostów przy pniach drzew rosnących w pasie drogowym w celu uzyskania skrajni drogowej do wysokości 4,5 m, jak najbliżej pnia drzewa,
3. Prace związane z wywiezieniem poza pas drogowy lub rozdrobnieniem w rębakach do gałęzi i wywiezieniu zrębek poza pas drogowy wyciętych krzaków i gałęzi. Dotyczy również wcześniej wyciętych krzaków i gałęzi znajdujących się w pasie drogowym.
4. Nie dopuszcza się składowania i pozostawiania na poboczu drogi gałęzi i pędów roślinności uzyskanych z wycinki poza oznakowany teren na którym prowadzone są roboty. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z pasa drogowego wycięte krzaki i gałęzie, by nie dopuścić do sytuacji, w której zalegające na poboczach wycięte krzaki będą wdmuchiwane przez wiatr na jezdnię,
5. Zabrania się palenia wyciętych gałęzi na miejscu robót w pasie dróg powiatowych.

**Zadanie nr 2: Wycinka krzaków z pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3100G na odcinku Stanówko – Olszówka o długości 5,300 km obejmuje:**

1. Wycinkę wszystkich krzaków, samosiejek, odrostów przy drzewach rosnących w pasie drogowym na całym odcinku drogi powiatowej objętej zadaniem. Wymaga się wykonanie cięcia na wysokości max. 5 cm nad powierzchnią gruntu.

2. Prace związane z wywiezieniem poza pas drogowy lub rozdrobieniem w rębakach do gałęzi i wywiezieniem zrębek poza pas drogowy wyciętych krzaków i gałęzi. Dotyczy również wcześniej wyciętych krzaków i gałęzi znajdujących się w pasie drogowym.
3. Nie dopuszcza się składowania i pozostawiania na poboczu drogi gałęzi i pędów roślinności uzyskanych z wycinki poza oznakowany teren na którym prowadzone są roboty. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z pasa drogowego wycięte krzaki i gałęzie, by nie dopuścić do sytuacji, w której zalegające na poboczach wycięte krzaki będą wdmuchiwane przez wiatr na jezdnię,
4. Zabrania się palenia wyciętych gałęzi na miejscu robót w pasie dróg powiatowych.

**Zadanie nr 3: Wycinka krzaków z pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2936G na odcinku Bruk – Dzierzgoń o długości 6,200 km obejmuje:**

1. Wycinkę wszystkich krzaków, samosiejek, odrostów przy drzewach rosnących w pasie drogowym na całym odcinku drogi powiatowej objętej zadaniem. Wymaga się wykonanie cięcia na wysokości max. 5 cm nad powierzchnią gruntu.
2. Prace związane z wywiezieniem poza pas drogowy lub rozdrobieniem w rębakach do gałęzi i wywiezieniem zrębek poza pas drogowy wyciętych krzaków i gałęzi. Dotyczy również wcześniej wyciętych krzaków i gałęzi znajdujących się w pasie drogowym.
3. Nie dopuszcza się składowania i pozostawiania na poboczu drogi gałęzi i pędów roślinności uzyskanych z wycinki poza oznakowany teren na którym prowadzone są roboty. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z pasa drogowego wycięte krzaki i gałęzie, by nie dopuścić do sytuacji, w której zalegające na poboczach wycięte krzaki będą wdmuchiwane przez wiatr na jezdnię,
4. Zabrania się palenia wyciętych gałęzi na miejscu robót w pasie dróg powiatowych.

**Szczegółową lokalizację robót wskaże upoważniony pracownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.**

#### **4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Do obowiązków Wykonawcy przy realizacji robót należy:

1. oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji ruchu przekazanym przez Wykonawcę najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy,
2. wycinka krzaków możliwie jak najniżej powierzchni gruntu,
3. wycinka odrostów przy drzewach, możliwie najbliżej miejsca odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej,
4. wycinka gałęzi, odrostów przy pniach możliwie najbliżej miejsca odrostu z pnia drzewa,
5. rozdrobnienie wyciętych krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka do gałęzi,
6. wywiezienie rozdrobnionych gałęzi na odkład lub wysypisko,
7. uprzątnięcie terenu po wycince.

#### **5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Przekazanie terenu robót ze wskazaniem lokalizacji robót dla poszczególnych zadań,
2. Odebranie wykonanych robót,
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną i kontaktową będą wyznaczeni pracownicy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

#### **6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

1. Piłą motorową mogą pracować tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych,
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu,

3. Prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,
4. Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w kamizelki odblaskowe,
5. Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.

## **7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość wykonanych prac, za ich zgodność z lokalizacją. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu i wykonaniu prac zostaną, jeśli wymagać tego będzie osoba nadzorująca z ramienia Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia osoby nadzorującej będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
3. Osoby zatrudnione do wykonania w/w prac muszą mieć wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich czynności.
4. Prowadzenie robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym za oznakowanie robót.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robót.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

## **8. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI**

1. Protokół z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie po wykonaniu robót i dokonaniu przez wykonawcę pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze robót.
3. Podstawą płatności będzie cena skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
4. Cena za wykonanie prac winna obejmować :  
robocizną bezpośrednią, tj. wycinkę krzaków i podcinę drzew, rozdrobnienie gałęzi przy pomocy rębaka, koszty towarzyszące np. koszty oznakowania strefy robót, koszty transportowe, inne koszty, które może ponieść wykonawca przy realizacji przedmiotowego zadania.