WYRZUTNIA DACHOWA DN 315
WYPROWADZIĆ PONAD DACH ZAKOŃCZYĆ
WYRZUTNIĄ WG. DETALU ARCHITEKTURY

PRZEWÓD WYIZOLOWAĆ TERMICZNIE
I PROWADZIĆ W PRZESTRZENI PODDASZA
MONTAŻ NA ZAWIESIACH
WSPORNIKOWYCH DO KONSTR. DACHU

KLAPA P.POŻ.
TOPIKOWA NA PRZEJŚCIU
PRZEZ STROP NAD 3 PIĘTREM
(EI 60) PRZYSTOSOWANA DO WSPÓPRACY
Z DOCELOWYM SYTEMEM SAP W BUDYNKU

WYRZUTNIA DACHOWA DN 315
WYPROWADZIĆ PONAD DACH ZAKOŃCZYĆ
WYRZUTNIĄ WG. DETALU ARCHITEKTURY
RURY W PRZESTRZENI DACHU OCIEPLIĆ

CZERPNIA DACHOWA DN 315
WYPROWADZIĆ PONAD DACH ZAKOŃCZYĆ
CZERPNIĄ WG. DETALU ARCHITEKTURY
RURY W PRZEST. DACHU OCIEPLIĆ

KLAPA P.POŻ.
TOPIKOWA NA PRZEJŚCIU
PRZEZ STROP NAD 3 PIĘTREM
(EI 60) PRZYSTOSOWANA DO WSPÓPRACY
Z DOCELOWYM SYTEMEM SAP W BUDYNKU

KLAPA P.POŻ.
TOPIKOWA NA PRZEJŚCIU
PRZEZ STROP NAD 3 PIĘTREM
(EI 60) PRZYSTOSOWANA DO WSPÓPRACY
Z DOCELOWYM SYTEMEM SAP W BUDYNKU

KLAPA P.POŻ.
TOPIKOWA NA PRZEJŚCIU
PRZEZ STROP NAD 3 PIĘTREM
(EI 60) PRZYSTOSOWANA DO WSPÓPRACY
Z DOCELOWYM SYTEMEM SAP W BUDYNKU

KLAPA P.POŻ.
TOPIKOWA NA PRZEJŚCIU
PRZEZ STROP NAD 3 PIĘTREM
(EI 60) PRZYSTOSOWANA DO WSPÓPRACY
Z DOCELOWYM SYTEMEM SAP W BUDYNKU

KLAPA P.POŻ.
TOPIKOWA NA PRZEJŚCIU
PRZEZ STROP NAD 3 PIĘTREM
(EI 60) PRZYSTOSOWANA DO WSPÓPRACY
Z DOCELOWYM SYTEMEM SAP W BUDYNKU

Klimatyzator — KLIMATYZATOR ŚCIENNY
np HAIER BREZZA AS12BS4HRA/1U12BS3ERA
pobór mocy chłodzenie max 1,35kW
Skraplacz — pobór mocy grzanie max 1,40kW

ANEMOSTATY NAWIEWNE (DN125, DN 150, DN 200) ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
I ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TŁUMIKIEM AKUSTYCZNYM

ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN125, DN 150, DN 200) ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
I ZAWOREM NASTAWNYM ORAZ TŁUMIKIEM AKUSTYCZNYM

ANEMOSTATY WYWIEWNE (DN125) WENTYLACJA SASNITARIATÓW

tłumik akustyczny
zawór zwrotny - wentylacja nawiewna
zawór zwrotny - wentylacja wywiewna
kanały spiro DN-125, DN-200, DN-250, DN-315 (nawiewne)
kanały spiro DN-125, DN-200, DN-250, DN-315 (wywiewne)
kanały spiro DN-125, DN-200, (wywiewne)
WENTYLATORY KANAŁOWE WYSOKOTEMPERATUROWE O WYDATKU 50, 100, 200m3/h

PRZEWODY WENTYLACYJNE Z RUR SPIRO DN -315 , DN -250, DN -200, DN -150, DN -125 (IZOLOWANE)
PRZYŁACZENIA SKRZYNEK ROZPRĘŻNYCH WYKONAĆ PRZEWODEM ELASTYCZNYM IZOLOWANYM DN -125, DN 150
CENTRALA WENTYLACYJNA - TOPVEX SC04 EL-L-CAV (wywiew- 1420m3/h, nawiew 2220m3/h) dobrno centarlę firmy SYSMAIR lub równorzędną
Centrala do zamontowania na poddaszu w obudowie izolowanej
Anemostaty - STOSOWAĆ ANEMOSTATY KOŁOWE ŚRED. ZGODNIE Z PROJEKTEM (typ ANO) lub równorzędne

Nazwa inwestycji	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń III piętra budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie**		CONCEPTGROUP ARCHITEKCI *ul. Chełmińska 106A; 86-300 Grudziądz* *tel. (56) 65-78-491 grupa.concept@gmail.com*	
Adres Inwestycji	dz.nr 403/16 obręb II m. Sztum; ul. Reja 8, 82-400 Sztum		*Data opracowania* WRZESIEŃ 2018	*Branża* SANITARNA
Inwestor	Powiat Sztumski		*Kreślarz* tech. bud. Rafał Teresak	*Stadium projektu* Budowlany
Nazwa Rysunku	**WENT. MECH. I KLIMA. RZUT III PIĘTRA - WENT. MECH. I KLIM.**	*Numer rysunku* **IS.7**	*Skala* 1:100	*Numer projektu* 34/2016
FUNKCJA	**IMIĘ I NAZWISKO**	**SPECJALNOŚĆ**	**NUMER UPRAWNIEŃ**	**PODPIS**
Projektant	**mgr inż. Włodzimierz Przyłucki**	Sanitarna	GP.I.7342/159/TO/93	
Sprawdził	**mgr inż. Ireneusz Klak**	Sanitarna	POM.IS.0138/11	