Zestawienie Pomieszczeń Centralne Ogrzewanie						
NR	**FUNKCJA**	**Pow. m2**	**H [cm]**	**Typ podłogi**	**Moc Ob. [W]**	**Moc Proj. [W]**
1	SALA CHORYCH	15,99	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 120,00	1 341,00
2	ŁAZIENKA ch.	2,44	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
3	SALA CHORYCH	15,89	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 093,00	1 341,00
4	ŁAZIENKA ch.	2,47	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
5	SALA CHORYCH	15,55	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 089,00	1 341,00
6	ŁAZIENKA CH.	2,64	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
7	SALA CHORYCH	14,85	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 040,00	1 341,00
8	ŁAZIENKA Ch.	2,45	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
9	SALA CHORYCH	18,85	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 319,00	1 400,00
10	ŁAZIENKA Ch.	2,45	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
11	GAB. ZABIEGOWY	15,68	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 029,00	1 400,00
12	SALA CHORYCH	15,83	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 108,00	1 400,00
13	ŁAZIENKA Ch.	2,45	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
14	SALA CHORYCH	16,49	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 154,00	1 400,00
15	ŁAZIENKA CH	2,77	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
16	KLATKA SCHODOWA	22,06	3,00	BEZ ZMIAN	0,00	0,00
17	KOMUNIUKACJA	58,19	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	4 100,00	4 226,00
18	BRUDOWNIK	7,55	3,00	TERAKOTA	604,00	708,00
19	POM. TECHNICZNE	2,41	3,00	GRESS	0,00	0,00
20	WC	2,64	3,00	TERAKOTA	185,00	253,00
21	SALA narad	15,3	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 224,00	1 341,00
22	SALA CHORYCH	13,27	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	1 194,00	1 341,00
23	ŁAZIENKA CHORYCH	3,79	3,00	TERAKOTA	310,00	435,00
24	WC LEKARZE	3,44	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	310,00	435,00
25	GAB. LEKARSKI	7,25	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	508,00	616,00
26	SALA CHORYCH	11,48	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	918,00	1 097,00
27	ŁAZIENKA CHORYCH	2,62	3,00	TERAKOTA	200,00	290,00
28	wc personel	3,12	3,00	TERAKOTA	220,00	253,00
29	P. PORZĄDKOWE	3,35	3,00	TERAKOTA	220,00	253,00
30	Pokój przygotowawczy	8,76	2,50	WYKŁ.OBIEKT.	701,00	820,00
31	pkt. pielęgniarski	5,89	2,50	WYKŁ.OBIEKT.	471,00	616,00
32	mag. bielizny czystej	4,37	2,50	TERAKOTA	306,00	354,00
33	ŁAZIENKA NIEPEŁ.	10,11	2,50	TERAKOTA	810,00	870,00
34	Pok. socjalny	6,39	2,50	WYKŁ.OBIEKT.	511,00	616,00
35	KORYTARZ	11,2	3,00	WYKŁ.OBIEKT.	0,00	0,00
		349,99			**23 144,00**	**27 518,00**