

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CPV: 77211000-2- Usługi uboczne związane z pozyskaniem drewna

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:

Zadanie nr 1: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3128G Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie na długości 8,446 km.

Szacunkowa powierzchnia krzaków do wycięcia: ok. 31000 m²,
Szacunkowa ilość drzew do podcinki: 950 szt.,

Zadanie nr 2: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3117G na odcinku Stary Dzierżoń – Mortąg, długość 3,400 km.

Szacunkowa powierzchnia krzaków do wycięcia: ok. 9 400 m²,
Szacunkowa ilość drzew do podcinki: 258 szt.,

Zadanie nr 3: Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka gałęzi drzew do wysokości 4,5 m w pasie drogi powiatowej nr 3122G na odcinku Prakwice - Pronie, długość 7,554 km.

Szacunkowa powierzchnia krzaków do wycięcia: ok. 7 200 m²,
Szacunkowa ilość drzew do podcinki: 168 szt.,

2. TERMIN REALIZACJI

Realizację zadania przewidziano na okres:

Zadanie nr 1:

- od dnia przekazania pasa drogowego do 31marca 2019 r. wycinka krzaków i podcinka gałęzi drzew w pasie drogi powiatowej nr 3128G,

Zadanie nr 2

- od dnia przekazania pasa drogowego do 31marca 2019 r. wycinka krzaków i podcinka gałęzi drzew w pasie drogi powiatowej nr 3117G,

Zadanie nr 2

- od dnia przekazania pasa drogowego do 31marca 2019 r. wycinka krzaków i podcinka gałęzi drzew w pasie drogi powiatowej nr 3122G,

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Wycinka krzaków z pasa drogowego i podcinka drzew, obejmuje:

1. Wycinkę wszystkich krzaków o dużym zagęszczeniu, samosiejek, , odrostów przy drzewach rosnących w pasie drogowym (pobocze rów przydrożny i skarpy) po obu stronach na całym odcinku drogi powiatowej objętej zadaniem. Wymaga się wykonanie cięcia na wysokości max. do 5 cm nad powierzchnią gruntu w celu przygotowania terenu pasa drogowego do okoszenia,
2. Podcinkę gałęzi, odrostów dookoła pnia drzew rosnących w pasie drogowym w celu uzyskania skrajni do wysokości 4,5 m, jak najbliższej pnia drzewa,
3. Prace związane z wywiezieniem poza pas drogowy lub rozdrobnieniem w rębakach do gałęzi i wywiezienie zrębek poza pas drogowy wyciętych krzaków i gałęzi, dotyczy również wcześniej wyciętych krzaków i gałęzi znajdujących się w pasie drogowym.
4. Nie dopuszcza się składowania i pozostawiania na poboczu drogi gałęzi i pędów roślinności uzyskanych z wycinki poza oznakowany teren na którym prowadzone są roboty. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z pasa drogowego wycięte krzaki i gałęzie, by nie dopuścić do sytuacji, w której zalegające na poboczach wycięte krzaki będą wdmuchiwane przez wiatr na jezdnię,
5. Zabrania się palenia wyciętych gałęzi na miejscu robót w pasie dróg powiatowych.

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy przy realizacji robót należy:

1. oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji ruchu przekazanym przez Wykonawcę najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy,
2. wycinka krzaków możliwie jak najniżej powierzchni gruntu,
3. wycinka odrostów przy drzewach, możliwie najbliżej miejsca odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej,
4. wycinka gałęzi, odrostów przy pniach możliwie najbliżej miejsca odrostu z pnia drzewa,
5. rozdrobnienie wyciętych krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka do gałęzi i wywiezienie zrębek drzewnych poza pas drogowy lub wywiezienie wyciętych krzaków poza pas drogowy,
6. uprzątnięcie terenu po wycince.

5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przekazanie terenu robót ze wskazaniem lokalizacji robót dla poszczególnych zadań,
2. Odebranie wykonanych robót,
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną i kontaktową będą wyznaczeni pracownicy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg,

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

1. Piłami motorowymi mogą pracować tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych,
2. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, intensywnych opadów deszczu lub śniegu, po zmierzchu,
3. Prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,
4. Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w kamizelki odblaskowe,
5. Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość wykonanych prac, za ich zgodność z lokalizacją. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu i wykonaniu prac zostaną, jeśli wymagać tego będzie osoba nadzorująca z ramienia Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia osoby nadzorującej będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
3. Osoby zatrudnione do wykonania w/w prac muszą mieć wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich czynności.
4. Prowadzenie robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót, a w tym za oznakowanie robót.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych robót.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

8. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI

1. Protokół z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie po wykonaniu robót i dokonaniu przez wykonawcę pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze robót.
3. Podstawą płatności będzie cena skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
4. Cena za wykonanie prac winna obejmować :
 - robocizną bezpośrednią, tj. wycinkę krzaków i podcinę drzew, rozdrobnienie gałęzi przy pomocy rębaka lub wywiezienie gałęzi,
 - koszty towarzyszące np. koszty oznakowania strefy robót, koszty transportowe, inne koszty, które może ponieść wykonawca przy realizacji przedmiotowego zadania.