
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie zlokalizowanego przy ul. Reja 12, 82-400 Sztum, działka nr 403/16, obr. II m. Sztum, powiat Sztumski, woj. pomorskie
ADRES INWESTYCJI : ul. Reja 12, 82-400 Sztum
INWESTOR : Powiat Sztumski reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Kosińska
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU****1. Podstawa opracowania**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.nr 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE - POMIESZCZENIE MASZYNOWNI SPRĘŻONEGO POWIETRZA			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-01				
1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-03				
1		23.4	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
3	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-05				
1	analogia	poz.1*0.025	m ³	0.025	
		poz.2*0.05	m ³	1.170	
				RAZEM	1.195
4	KNR 4-01	Odwiezenie gruzu taczkami na odległość do 10m - analogia	m ³		
d.1.	0105-06				
1		poz.3	m ³	1.195	
				RAZEM	1.195
5	KNR 4-01	Odwiezenie guzu taczkami - dodatek za każde następne 10m - analogia	m ³		
d.1.	01,05-07	Krotność = 9			
1		poz.3	m ³	1.195	
				RAZEM	1.195
6	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja materiału rozbiórkowego sprzymowanego samochoda- mi skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		poz.3	m ³	1.195	
				RAZEM	1.195
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.	0108-10	Krotność = 10			
1		poz.6	m ³	1.195	
				RAZEM	1.195
8		Utylizacja materiału rozbiórkowego	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		poz.6	m ³	1.195	
				RAZEM	1.195
1.2		Roboty murowe			
9	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.1.	0308-04				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1.	0308-05				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zmniejszenie otworu drzwiowe- go	m ²		
d.1.	0303-02				
2		0.924	m ²	0.924	
				RAZEM	0.924
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie tyn- ków wewnętrznych po zmniejszeniu otworu drzwiowego	m ²		
d.1.	0711-03				
2		0.924	m ²	0.924	
				RAZEM	0.924
13	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych - Odporne na uszkodzenia, z ochroną przeciwpożaro- wą	m ²		
d.1.	1023-12	El30. Wyposażone w zamek antywłamaniowy co najmniej 2 klasy.			
2		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.3		Roboty tynkarskie, wykończeniowe - sufity, ściany			
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		poz.16	m ²	46.790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46.790
15	KNR 4-01 d.1. 0711-14 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.16*15%	m ² m ²	 7.019	
				RAZEM	7.019
16	KNR 4-01 d.1. 0713-04 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach 46.79	m ² m ²	 46.790	
				RAZEM	46.790
17	KNR-W 2-02 d.1. 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.16	m ² m ²	 46.790	
				RAZEM	46.790
18	KNR-W 2-02 d.1. 2011-08 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.16	m ² m ²	 46.790	
				RAZEM	46.790
19	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16	m ² m ²	 46.790	
				RAZEM	46.790
20	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 45.66	m ² m ²	 45.660	
				RAZEM	45.660
21	KNR 4-01 d.1. 0711-03 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.20*35%	m ² m ²	 15.981	
				RAZEM	15.981
22	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby poz.20*75%	m ² m ²	 34.25	
				RAZEM	34.25
23	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 3	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.20	m ² m ²	 45.660	
				RAZEM	45.660
24	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.20	m ² m ²	 45.660	
				RAZEM	45.660
25	KNR 4-01 d.1. 1204-05 3	- trzecie malowanie sufitów i ścian poz.24+poz.19	m ² m ²	 92.450	
				RAZEM	92.450
1.4		Roboty posadzkowe			
26	KNR 2-02 d.1. 1102-02 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 70.18	m ² m ²	 70.180	
				RAZEM	70.180
27	KNR 2-02 d.1. 1106-07 4	- dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.26	m ² m ²	 70.180	
				RAZEM	70.180
28	KNR 2-02 d.1. 1102-03 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.26	m ² m ²	 70.180	
				RAZEM	70.180
29	NNRNKB d.1. 202 1130-02 4	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23.4	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
30 d.1. 4	KNR-W 7-12 0402-04	Malowanie posadzki betonowej	m ²		
		23.4	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400