

Sztum, dnia 12-05-2014r.

ON.272.4.2014.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla - Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1:

ST 04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 2.3.1 oraz 6.1, 6.2 i 6.3 powołuje się na OST 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”, której nie ma w załączniku do przetargu, nie została też wymieniona w przepisach związanych. Prosimy o uzupełnienie o brakującą specyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia domyślając się, że chodzi o dokumentację na remont drogi nr 3142 G (Watkowice) Gr. Powiatu – Pierzchowice o Specyfikację Techniczną D – 04.04.00 „ Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne.”- w dokumentacjach projektowych na remont dróg:

- a) remont drogi nr 3105 G Łoza – Czerwony- Dwór ,
- b) remont drogi nr 3113 G Polaszki- Mikołajki Pomorskie,
- c) remont drogi nr 3121 G Stare Miasto – Kielmy,
- d) remont drogi nr 3114 G ul. Słoneczna w Dzierzgoniu.

Pytanie 2:

ST 06.02.01 „Przepusty” pkt 6.2 powołuje się na OST 03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi” której nie ma w załączniku do przetargu, nie została też wymieniona w przepisach związanych. Prosimy o uzupełnienie o brakującą specyfikację.

Odpowiedź:

Brakująca Specyfikacja D- 03.01.01. znajduje się w zbiorze Specyfikacji Technicznych do dokumentacji na remont w/w drogi.

Pytanie 3:

ST 06.03.01 „Ścinanie i uzupełnianie poboczny” pkt 6.3 tablica 1 „Częstotliwość oraz zakres badań”

Lp.	Wyszczególnienie badań	Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1	Uziarnienie mieszanki uzupełniającej	2 próbki
2	Wilgotność <u>optymalna</u> mieszanki uzupełniającej	2 próbki

3	Wilgotność <u>optymalna</u> gruntu w ściętym poboczu	2 próbki
4	Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach	2 razy na 1 km

W wierszu 2 i 3 zapewne chodziło o wilgotność a nie wilgotność optymalną (wg Proctora) gdyż tą wykonuje się przy okres laniu wskaźnika zagęszczenia (do wiersza 4). Prosimy o korektę.

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla wyraz „optymalna” w Specyfikacji D- 06.03.01,pkt.6.3, tabl. 1,wiersz 2 i 3.