

Sztum, dnia 16-09-2015r.

ON.272.8.2015.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprówicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I - eliminacja zagrożenia życia”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie 1

Czy udostępnione projekty są uzgodnione z rzeczoznawcą pożarowym?

Odpowiedź:

Cała dokumentacja projektowa została uzgodniona z rzeczoznawcą p.poż.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dysponuje odstępstwem uzgodnionym w straży pożarnej do montażu siłowników do okien istniejących pełniących funkcję oddymiających ?

Odpowiedź:

Cała dokumentacja uzyskała zgodę na odstępstwo od spełnienia wymogów w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. wydane przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że siłowniki dla drzwi na klatce K3 mają być montowane tylko na skrzydle czynnym ?

Odpowiedź:

Siłowniki zaprojektowano drzwiowe podwójne (synchroniczne, lewe i prawe) :

- piwnica klatka K1
- parter klatka K2
- piwnica Klatka K3
- parter klatka K3

Pytanie 3

W przedmiarze podano do zamontowania 14 szt. siłowników. Nie ma możliwości zweryfikowania tego z rzutami gdyż w projekcie brakuje założeń, na których skrzydłach siłowniki są zamontowane. Proszę o udostępnienie typów i ilości siłowników wraz z opisem do których drzwi i okien są dedykowane ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru w pozycji 15 w ten sposób, że: ilość siłowników należy przyjąć - szt. 15, a nie 14.

Zgodnie z dokumentacją siłowniki dla okien przyjęto pojedyncze 2A 24 V a drzwiowe 1A 24 V.

Siłowniki drzwiowe podwójne (synchroniczne, lewe i prawe) :

- piwnica klatka K1
- parter klatka K2
- piwnica Klatka K3
- parter klatka K3

Siłownik drzwiowy pojedynczy - parter klatka k4

Siłowniki okien na poziomie poddasza

- klatka K1 -4 sztuki
- klatka K2 - 4 sztuki
- klatka K3 - 2 sztuki

Razem 15 sztuk

Pytanie 4

W przedmiarach wskazano na zaprawienie bruzd oraz pomalowanie 10 cm pasa tynku po wykonanych pracach instalatorskich. Proszę o potwierdzenie tych założeń jako wystarczające

Odpowiedź:

Ilość napraw po wykonaniu wszelakiego montażu należy przyjąć adekwatnie do zaistniałych uszkodzeń.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza układanie okablowania w estetycznych listwach elektroinstalacyjnych natynkowo ?

Odpowiedź:

Układanie okablowania należy wykonać zgodnie z dokumentacją i prowadzić podtynkowo, tylko w miejscach gdzie nie ma takiej możliwości, dopuszcza się stosowanie listwy elektroinstalacyjnej natynkowo wyłącznie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że jedynym wymogiem Zamawiającego w stosunku do wyboru sposobu zabezpieczenia ogniochronnego auli jest użycie środka, który zapewni klasę NRO?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym w auli na IIp. budynku istniejącą boazerię zdemontować i zastąpić płytami ogniochronnymi lub zabezpieczyć do stopnia nie rozprzestrzeniającego ogień.

Starosta Sztumski
/-/Wojciech Cymerys