Zestawienie pomieszczeń parteru

Zestawienie pomieszczeń parteru

Nr	Nazwa pom.	Pow. [m2]	Wys. [m]	Wykończenie podłogi
0.01	Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych	76.5 m²	6.8 m	Posadzka przemysłowa
0.02	Parawanownia	3.0 m²	4.0 m	Płytki gresowe
0.03	Pracownia napraw pojazdów samochodowych 1	66.0 m²	7.0 m	Posadzka przemysłowa
0.04	Pracownia napraw pojazdów samochodowych 2	67.0 m²	7.0 m	Posadzka przemysłowa
0.05	Pracownia techniki pojazdów samochodowych	66.0 m²	7.0 m	Posadzka przemysłowa
0.06	Komunikacja	75.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.07	Wentylacja	75.5 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.08	Pracownia metrologii	45.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.09	Pracownia metrologii	60.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.10	Magazyn narzędzi	6.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.10	Składzik pracowni	2.5 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.11	Pom. techn. - węzeł	7.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.12	Pracownia produkcji	60.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.12	Pracownia produkcji	60.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.13	Kotłownia	2.5 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.14	Składzik pracowni	2.5 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.15	Składzik pracowni	4.5 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.16	Pracownia produkcji	64.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.16	Pracownia produkcji	64.0 m²	3.2 m	Płytki gresowe
0.17	Pokój nauczycielski ze stanowiskiem kontroli	15.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.17	Pokój nauczycielski ze stanowiskiem kontroli	15.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.18	Kabina ustępowa	2.5 m²	3.5 m	Płytki gresowe
0.19	Kabina ustępowa	2.5 m²	3.5 m	Płytki gresowe
0.20	Toaleta dla uczycieli	6.5 m²	3.5 m	Płytki gresowe
0.20	Toaleta dla uczycieli	6.5 m²	3.5 m	Płytki gresowe
0.21	Natrysk	6.0 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.21	Szatnia damska	7.0 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.22	Szatnia i ustępy damskie	9.0 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.22	Szatnia i ustępy damskie	9.0 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.23	Umywalnia damska	7.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.24	Umywalnia damska	21.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.25	Ustępy męskie	12.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.25	Ustępy męskie	12.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
0.26	Szatnia z natryskami męska	17.5 m²	3.4 m	Płytki gresowe
Grand total: 26		661.5 m²		
Grand total: 26		661.5 m²		

LEGENDA:

- proj. przewód zimnej wody u żytkowej
- proj. przewód ciepłej wody użytkowej
- proj. przewód wody cyrkulacyjnej
- proj. przewód kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- proj. przewód wentylujący kanalizację sanitarną (pod stropem)
- proj. przewód kanalizacji technologicznej
- proj. przewód kanalizacji deszczowej
- Ps1 proj. pion kanalizacji sanitarnej
- Pt1 proj. pion kanalizacji technologicznej

UWAGA:
Instalcję wodociągową na cele socjalne wykonać z rur i kształtek tworzywowych. Natomiast instalację p.poż. wykonać ze stali podwójnie ocynkowanej.
Przewody kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wykonać z rur i kształtek z PCV-U SN8 łączonych kielichowo.
Odprowadzenie ścieków z rur spustowych z dachu oraz wycieraczki w ramach zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania).

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych powinny być umieszczone na wyskości 1,35 ± 0,1m od poziomu podłogl.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne z wypełnieniem masą pęczniejącą o odporności danej przegrody.

WYPOSAŻENIE WIELKOGABARYTOWE:
1. Stoły ślusarskie
2. Stół warsztatowy
3. Podnośnik
4. Frezarka konwekcyjna
5. Tokarka kołowa uniwersalna
6. Odciąg spalin
7. Stanowisko spawalnicze
8. Sprężarka
9. Stanowisko nauczycielskie
10. Tablica suwana góra dół 170x100 - biała cer/zielona mag.
11. Wyważarka do kół
12. Montażownica
13. Maszyna stykowo pomiarowa
14. Płyta granitowa

GRUPA RMK
ul. Reymonta 15, Pogórze, gm. Kosakowo
tel. 502-561-340, 507-561-768
www.gruparmk.pl

Inwestor:	Powiat Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum		
Adres inwestycji:	Barlewiczki 13, 82-400 Barlewiczki		
	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracowanie:			
Projektant: mgr inż. Małgorzata Bartunek	KUP/0074/PWOS/15	10.06.2016	
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Sakowski	KUP/0129/POOS/14	10.06.2016	
Temat opracowania:	Projekt budynku warsztatów do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Skala: 1 : 100	
Tytuł rysunku: Rzut parteru- instalacje wod-kan		Nr rysunku: WK-01	