

Sztum, dnia 16-03-2017 r.

ON.272.3.2017.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) w odpowiedzi na poniższe zapytanie dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

Pytanie nr 1:

Proszę o umieszczenie części rysunkowej dla projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Odpowiedź:

W zakres etapu II przebudowy ul. Kochanowskiego w Sztumie, nie wchodzi przebudowa sieci wodociągowej. Zamawiający usunął z Załącznika A błędnie umieszczony przedmiar i zamieścił poprawny.

Pytanie nr 2:

Proszę o przedstawienie badań geologicznych dla przedmiotowego zadania z podaniem poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie posiada badań geologicznych.

Pytanie nr 3:

Proszę o sprecyzowanie materiału do budowy kanalizacji deszczowej, w opisie technicznym mowa jest o rurach Dn 400x9,2; Dn 630x9,2 – rury jednowarstwowe?

Odpowiedź:

Sieć i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U jednowarstwowych (jednorodne, bez rdzenia spienionego): Ø200x5,9; Ø250x7,3; Ø315x9,2 Ø400x9,2 Ø630x9,2 klasy S: SDR 34 i sztywności SN-8 przystosowanych do obciążeń statycznych i dynamicznych od ruchu kołowego ciężkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1:1999.

Pytanie nr 4:

Proszę o wskazanie na mapie istniejących studni, do których ma zostać włączona projektowana kanalizacja deszczowa, obecnie brak na planie zagospodarowania terenu (studnie D19i, D20)?

Odpowiedź:

Studnie D19i, D20 nie wchodzą w zakres etapu II przebudowy ul. Kochanowskiego w Sztumie. Zamawiający usunął z Załącznika A błędnie umieszczony przedmiar i zamieścił poprawny.

Pytanie nr 5:

Proszę o umieszczenie profili dotyczących wpustów deszczowych? Jaka średnica oraz długość? Proszę również o sprecyzowanie ilości wpustów deszczowych, w przedmiarze podane jest 6 szt., natomiast na planie zagospodarowania terenu są 2 wpusty.

Odpowiedź:

W etapie II przebudowy ul. Kochanowskiego w Sztumie, należy wykonać dwa wpusty Wp1 i Wp2, od każdego z wpustów odchodzi rurociąg Ø200x5,9mm o długości 2,5m każdy. Zamawiający usunął z Załącznika A błędnie umieszczony przedmiar i zamieścił poprawny.

Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys