

ON.272.11.2018.III

## Wykonawcy postępowania

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

#### dot. przetargu:

- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu.

#### **Pytanie 1:**

Brak schematu Rozdzielni głównej oraz jej umiejscowienie?

#### **Odpowiedź:**

Istniejąca rozdzielnia główna poza zakresem opracowania, proszę zapoznać się ze schematem i lokalizacją w ramach wizji lokalnej.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy UPS jest istniejący?

#### **Odpowiedź:**

UPS projektowany 30kVA.

#### **Pytanie nr 3:**

Różne oznaczenie rozdzielni (czy TR to jest ta sama rozdzielnia co TOR na rys. E2?)

#### **Pytanie nr 4:**

Różne oznaczenie rozdzielni (czy TP to jest ta sama rozdzielnia co TOP na rys. E2?)

#### **Odpowiedź 3 i 4:**

Poprawne oznaczenia to TR, TP i są zgodne z TOR i TOP (błąd rysunkowy).

#### **Pytanie nr 5:**

Czy istnieją koryta kablowe na korytarzu między salami?

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć nowe nad sufitem podwieszanym.

#### **Pytanie nr 6:**

Jakim przewodem oznaczone jest zasilanie tablic IT (raz oznaczone jest NKGS a wyjście z rozdz. TR jest oznaczone kablem YKY).

#### **Odpowiedź:**

Poprawny przewód zgodny z zaleceniem producenta szaf systemu IT np. NKGSzo.

**Pytanie nr 7:**

System Sygnalizacji Pożarowej – z opisu wynika, że całość ma być wyłączona do istniejącej centrali – co to za centrala (producent itp.)?

**Odpowiedź:**

Istniejąca centrala ASP SAGITTA 250.

**Pytanie nr 8:**

System kamer CCTV – prośba o podesłanie uzupełnienia dokumentacji o opis systemu CCTV.

**Pytanie nr 9:**

System kontroli dostępu – prośba o podesłanie uzupełnienia dokumentacji o opis systemu SKD.

**Odpowiedź 8 i 9:**

W projekcie pokazano lokalizacje urządzeń peryferyjnych system winien zaproponować Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

**Wicestarosta Sztumski  
/-/ Kazimierz Szewczun**