

ON.272.11.2018.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:

- „Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12, 82-400 Sztum”
- „Zmiana sposobu użytkowania III piętra w budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych, ul. Reja 8, 82-400 Sztum”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu.

ZADANIE II:

Branża budowlana

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej PCV dla powyższego zadania? Brak wymiarów stolarki uniemożliwia rzetelną wycenę firmie zajmującej się produkcją.

Odpowiedź:

Wymiary stolarki zostały podane na rzutach.

W celu rzetelnej wyceny stolarki, wymiary należy pobrać z natury, co jest powszechnie stosowane przez producentów stolarki w celu uniknięcia błędów pomiarowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający ujął w wycenie wykonanie parapetów zewnętrznych o których mowa w opisie technicznym w pkt. 3.3.1 Według naszej analizy brak takich pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Tak należy ująć w wycenie montaż blaszanych parapetów zewnętrznych. Ilość należy przyjąć adekwatnie do ilości parapetów wewnętrznych.

Pytanie 3:

Czy wykonanie zabudowanej lady z płyty MDF laminowanej gr. 18 jest w zakresie przedmiotowego zadania? Według naszej analizy brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż umeblowania jest poza zakresem zadania.

Nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wskaże w której pozycji ujął demontaż istniejących schodów drewnianych (na poddasze) oraz montaż drabiny stalowej ocynkowanej? Według naszej analizy brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

W przedmiarze jest brak pozycji na demontaż schodów i montaż drabiny na poddasze.

W ofercie należy uwzględnić wycenę za demontaż istniejących schodów drewnianych oraz montaż drabiny stalowej ocynkowanej, zgodnie z załączonym rysunkiem.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający ujął w wycenie wykonanie ochrony narożników wypukłych poprzez systemowe kątowniki PCV oraz zabezpieczenie podłużne ciągów komunikacyjnych systemowym pasem PCV, o których mowa w pkt. 3.3.7 opisu technicznego. Jeśli tak to w jakiej pozycji.

Odpowiedź:

W przedmiarze nie uwzględniano zabezpieczeń narożników wypukłych oraz zabezpieczeń podłużnych ciągów komunikacyjnych.

Należy uwzględnić w wycenie wykonanie tych zabezpieczeń.

- zabezpieczenia poziome – łączna długość 65mb (dobre wg dowolnego producenta, montowane na klej; np. CS System Polska.)
- zabezpieczenia narożników wypukłych – 18szt o wysokości 150cm (dobre wg dowolnego producenta, montowane na klej; np. CS System Polska.)

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dobrze przyjął do wyceny ilość drzwi wewnętrznych wym. 90x210? W kosztorysie jest 16 sztuk, a według naszych wyliczeń winno być 24 sztuki.

Odpowiedź:

Ilość stolarki drzwiowej w przedmiarze jest prawidłowa.

Drzwi różnią się co do klasy ich wykonania i są ujęte w przedmiarze dotyczącym remontu III piętra jak i klatek schodowych.

Pytanie 7:

W jakim zakresie przewidzieć prace remontowe w pomieszczeniach niższych pięter, w których przewidziano wymianę pionów sanitarnych?

Odpowiedź:

Prace należy prowadzić z zachowaniem jak największej staranności o czystość; ze względu na ciągłe użytkowanie poniższych pomieszczeń.

W wycenie należy uwzględnić odmalowanie fragmentów ścian i sufitów w takim zakresie aby zachować estetykę pomieszczeniu, nie gorszą niż zastaną.

Branża sanitarna

Pytanie 8:

Czy Zamawiający ujął w wycenie siedziska składane dla niepełnoprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, o których mowa w pkt. 4.0 opisu technicznego? Jeśli tak to w jakiej pozycji??

Według naszej analizy ujęto jedynie poręcz uchylna 700mm (ilość 4 sztuki) i poręcz łazienkową stałą (w ilości 4 sztuki). Ponadto proszę o potwierdzenie ujętych w przedmiarach sanitarnych ilości poręczy do wykonania.

Odpowiedź:

W ofercie należy ująć zakup i montaż siedziska ze stali szlachetnej V2a lub PVC w ilości szt. 1 „Toalety w pokojach wyposażonych w łazienki indywidualne przystosowane dla osób niepełnosprawnych”

Zapis ten należy uznać za nieważny.

Branża elektryczna

Pytanie 9:

Według dokumentacji i przedmiarów należy dostarczyć i zainstalować system oddymiania dla dwóch klatek schodowych. W związku z powyższym, czy należy wpiąć system do istniejącego systemu SSP?

Odpowiedź:

System będzie załączony manualnie na każdej kondygnacji klatki schodowej ewakuacyjnej.

Instalacja przeznaczona do dalszej rozbudowy system SSP.

Obecnie nie ma systemu SSP.

ZADANIE I:

Branża elektryczna

Pytanie 10:

Projektowana instalacja SSP nie przewiduje centralki sterującej. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi, jaki system SSP jest na obiekcie oraz czy wpięcie do istniejącej instalacji jest po stronie Oferenta?

Odpowiedź:

Istniejąca centrala pożarowa w obiekcie – SSP ELTRON.

Włączenie nowej instalacji do centrali jest po stronie Wykonawcy.

Wicestarosta Sztumski
/-/ Kazimierz Szewczun