

Sztum, dnia 10-12-2019r.

ON.272.6.2019.III

Wykonawcy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dot. przetargu:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3105G, 2129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w przetargu.

Pytanie 1:

Dotyczy DP 3105G, 3129G, 3133G: Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach nawierzchni, poszerzeniach łuku i po odbudowie przepustów.

Nie określono rodzaju gruntu w podłożu. Prosimy o informację dla jakiej kategorii nośności podłoża (G1-G4) zaprojektowano nowe konstrukcje nawierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie badał gruntu podłoża poszerzeń. Konstrukcje poszerzeń nawierzchni dostosowano do konstrukcji nawierzchni istniejących.

Pytanie 2:

Dotyczy DP 3105G, 3129G, 3133G: Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach nawierzchni, poszerzeniach łuku i po odbudowie przepustów.

Nie określono rodzaju gruntu w podłożu. Czy Zamawiający dysponuje badaniem podłoża gruntowego dla przedmiotowych odcinków dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje badaniami podłoża gruntowego dla przedmiotowych odcinków dróg.

Pytanie 3:

Dotyczy DP 3105G, 3129G, 3133G: Zgodnie z SST D-05.03.05b pkt. 5.6 należy wykonać odcinek próbny warstwy wiążącej AC11W o powierzchni min. 500m² i długości min. 50m w lokalizacji wskazanej przez Inspektora Nadzoru.

Prosimy o informację czy powyższy odcinek próbny może być wykonany w ramach realizowanych odcinków dróg powiatowych? W przypadku konieczności wykonania dodatkowej powierzchni robót na odcinku próbnym w innej lokalizacji prosimy o informację w jakiej odległości od realizowanych odcinków należy zakładać wykonanie odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla pkt 5.6 w SST-05.03.05b dla przedmiotowych odcinków dróg.

Pytanie 4:

Dotyczy DP 3105G, 3129G, 3133G: Zgodnie z SST D-05.03.13 pkt. 5.7 należy wykonać odcinek próbny warstwy ścieralnej SMA8S w lokalizacji wskazanej przez Inspektora Nadzoru.

Prosimy o określenie min. powierzchni powyższego odcinka oraz informację czy powyższy odcinek próbny może być wykonany w ramach realizowanych odcinków dróg powiatowych? W przypadku konieczności wykonania dodatkowej powierzchni robót na odcinku próbnym w innej lokalizacji prosimy o informację w jakiej odległości od realizowanych odcinków należy zakładać wykonanie odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla pkt 5.7 w SST-05.03.05b dla przedmiotowych odcinków dróg.

Pytanie 5:

Dotyczy DP 3105G: Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej o zmiennej grubości, warstwy wiążącej o grubości 4,0cm z mieszanki AC11W i warstwy ścieralnej o grubości 4,0cm z mieszanki SMA8S. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego wzmocnienia nawierzchni z zastosowaniem mieszanki jednowarstwowej SMA16 w miejsce warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania wzmocnienia nawierzchni z zastosowaniem mieszanki jednowarstwowej SMA16 w miejsce warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 6:

Dotyczy DP 3129G: Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej o zmiennej grubości, warstwy wiążącej o grubości 4,0cm z mieszanki AC11W i warstwy ścieralnej o grubości 3,0cm z mieszanki AC8S. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego wzmocnienia nawierzchni z zastosowaniem mieszanki jednowarstwowej SMA16 w miejsce warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania wzmocnienia nawierzchni z zastosowaniem mieszanki jednowarstwowej SMA16 w miejsce warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 7:

Dotyczy DP 3133G: Zgodnie z dokumentacją projektową przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej o zmiennej grubości, warstwy wiążącej o grubości 4,0cm z mieszanki AC11W i warstwy ścieralnej o grubości 4,0cm z mieszanki SMA8S. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego wzmocnienia nawierzchni z zastosowaniem mieszanki jednowarstwowej SMA16 w miejsce warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania wzmocnienia nawierzchni z zastosowaniem mieszanki jednowarstwowej SMA16 w miejsce warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw zgodnie z dokumentacją projektową.

**Starosta Sztumski
/-/ Sylwia Celmer**

